ZP-2/2019

Lubostroń, dnia 28.05.2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy stolarce okiennej Pałacu w Lubostroniu, Etap II

Pałac Lubostroń, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że do Zamawiającego dnia 24 i 27 maja 2019 r. wpłynęły pytania do treści SIWZ – poniżej przedstawiam ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

W „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót", dotyczących szyb jest zapis, iż należy stosować pakiet termoizolacyjny z zastosowaniem szkła konserwatorskiego-ciągnionego.

Pragniemy poinformować, iż nie ma możliwości szklenia pakietu szyb zespolonych z użyciem szkła konserwatorskiego ciągnionego, gdyż szkło ciągnione jest szkłem o różnej grubości. Nie da się go zastosować do pakietu, gdyż nie uzyska się jego szczelności.

Odpowiedź:

Należy zastosować pakiet szyb zespolonych ze szkłem konserwatorskim zamiast szyby float w awersie. Takie rozwiązanie jest stosowane na rynku i dopuszczalne przez producentów szkła konserwatorskiego oraz pakietów szyb zespolonych.

Pytanie 2:

Ponadto w przedmiarze jest zapis pakiet 4/12/4, a w opisie technicznym stolarki jest zapis o pakiecie szyb 4/16Ar/4. Prosimy o informacje, który zapis jest prawidłowy.

Odpowiedź:

Ostateczną szerokość ramki dystansowej należy uzgodnić z nadzorem autorskim konserwatorskim, w trakcie prowadzonych prac. Szerokość ramki nie wpływa na jej cenę. Szerokość ramki uzależniona będzie od przyjętego ostatecznie profilu ramiaka.

Pytanie 3:

W opisie technicznym stolarki okiennej dotyczącym drewna jest zapis: „drewno powinno być zaimpregnowane ciśnieniowo".

Pragniemy wyjaśnić, iż impregnowania ciśnieniowego nie stosuje się do stolarki okiennej, lecz stosuje się impregnację zanurzeniową lub natryskową.

Odpowiedź:

Drewno impregnowane ciśnieniowo nie jest powszechnie stosowane przy produkcji stolarki, ale jest dostępne na rynku. Dopuszcza się wykonanie stolarki z drewna impregnowanego ciśnieniowo, zanurzeniowo lub przez pędzlowanie. Ważne, aby drewno było właściwie zaimpregnowane, przeciw drewnojadom, grzybom i siniźnie.

Pytanie 4:

W wymaganiach dotyczących Wykonawcy jest zapis, iż: „Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu stolarki okiennej drewnianej historyzującej, czyli powtarzającej proporcje oraz kształty profilowań okien zabytkowych. Powinien przedstawiać się przynajmniej 3 realizacjami prac konserwatorskimi stolarki okiennej zabytkowej, polegającymi na konserwacji zabytkowych elementów stolarki okiennej oraz łączeniu ich z nowymi elementami konstrukcyjnymi nowej stolarki okiennej jednoramowej. Prawidłowość prac powinna być potwierdzona protokołami odbioru prac podpisanymi również przez konserwatora zabytków lub Wykonawca powinien przedstawić zaświadczenie od Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków o rzetelności wykonywania tego typu prac".

Od kilku lat Urzędy Konserwatora Zabytków nie wydają zaświadczeń – opinii o wykonanych pracach, a protokoły odbioru prac podpisywane przez konserwatorów zabytków są w gestii Zamawiających i obejmują całość prac wykonanych w obiekcie nie tylko stolarkę.

Prosimy o potwierdzenie, iż rekomendacja od Inwestora potwierdzająca, iż prace były wykonane prawidłowo w obiekcie zabytkowym jest wystarczającym potwierdzeniem spełniania warunku doświadczenia Wykonawcy, gdyż żaden Inwestor – Właściciel obiektu zabytkowego – nie wystawi rekomendacji dotyczącej stolarki, jeżeli wcześniej nie nastąpił odbiór dokonany przez Konserwator Zabytków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi odnośnie doświadczenia wykonawcy (warunki oraz dokumenty żądane na ich potwierdzenie) zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiednio w Rozdziale 10 punkt 3.3.1) oraz Rozdziale 11 punkt 6.2.

Natomiast zapisy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, o których mówi Wykonawca, zostają wykreślone.

Pytanie 5:

Zwracam się z prośbą o informacje, z jakiego programu do kosztorysowania Państwo przygotowaliście przedmiar, gdyż nie chce on współpracować z żadnymi ogólnie dostępnymi programami.

Odpowiedź:

Przedmiar przygotowany został w ogólnie dostępnym programie do kosztorysowania Sykal.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert następująco:

Termin składania ofert: 31 maj 2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 31 maj 2019 r. godz. 10:10

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.